Geoprotech Ingénierie
Environnement - Assainissement

Parc d'activités 3R Nord-Est - 3, rue Isaac Newton - 70190 Rioz
03 84 91 53 62 - geoprotech-fc@orange.fr

COMMUNE DE NIJON

DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE

Plan de proposition des travaux d'assainissement

Légende

- Réseau unitaire
- Réseau d'eaux pluviales
- Regard
- Grille
- Fossé
- Fontaine
- Puits
- Tracé réseau d'eaux usées à créer

Dossier	Date	Réalisé par	Validé par	Echelle
	Juillet 2018		R. Ladame	1/2000

Collecte : Mise en place d'un réseau séparatif	
- 825 ml de DN200 (dont 300 ml sous départementale) - 55 boîtes de branchement	334 500 €HT

Tranche conditionnelle : rue de L'Eglise	
- Mise en séparatif	51 200 €HT

Dispositif épuratoire	
- dispositif épuratoire type filtres plantés de roseaux pour 140-160 habitants + canalisation de rejet	194 500 €HT

Travaux sous domaine privé (à la charge des particuliers)	
- séparations EU-EP - déconnexions d'ANC	150000 €HT