

Opération n°1 : rue des Pinsons	
- DN300 PVC sur 380 ml - DN400 PVC sur 105 ml - 30 grilles avaloir à décaotation - 25 boîtes de branchement	228 900 €HT
AMÉLIORATION COLLECTIVE	

Opération n°3 : rue du Moulin et rue du Four	
- DN300 PVC sur 105 ml - DN400 PVC sur 95 ml - 12 grilles avaloir à décaotation - 10 boîtes de branchement	85 040 €HT
AMÉLIORATION COLLECTIVE	

Opération n°2 : rue du Moulin et rue sur l'Eau	
- DN400 PVC sur 170 ml - 1 déversoir d'orage avec décaoteur et 205 ml de surverse DN300 PVC vers Rognon - DN200 PVC sur 115 ml - 4 grilles avaloir à décaotation - 6 boîtes de branchement	153 880 €HT
AMÉLIORATION COLLECTIVE	

Opération n°4 : rue de Brethenehy et rue des Pinsons	
- Enquête de branchement avec relevé topographique pour 8 habitations - Déconnexion ANC et séparation EU/EP - Postes de relevage individuels - 6 boîtes de branchement	108 000 €HT
AMÉLIORATION COLLECTIVE	

Opération n°5 :	
- Raccordement de 2 habitations	33 600 €HT
AMÉLIORATION COLLECTIVE	

Opération n°6 :	
- Déconnexion des ANC	
AMÉLIORATION COLLECTIVE	

Opération n°7 : rue de Brethenehy et rue des Anciens Combattants	
- Suppression des défauts sur les réseaux	8 600 € HT
AMÉLIORATION COLLECTIVE	

Opération n°8 :	
- Mise en sécurité des ouvrages par des garde-corps - Remplacement du palan - Réfection des 2 lits de séchage - Révision de l'armoie électrique - Renouvellement de la pale de l'aérateur	34 750 € HT
AMÉLIORATION EPURATION	



Parc d'activités 3R Nord-Est - 3, rue Isaac Newton - 70190 Rioz
03 84 91 53 62 - geoprotech-fc@orange.fr

COMMUNE DE BOURDONN SUR ROGNON
DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE

Proposition de travaux d'assainissement

Légende	
	Réseau d'eaux pluviales
	Regard
	Grille
	Fossé
	Fontaine
	Puits
	Tracé travaux réseau d'eaux usées

Dossier	Date	Réalisé par	Validé par	Echelle
	Décembre 2019	E. Grisez	R. Ladame	1/3000

